

บริษัท สยามนวัตกรรมโซลาร์ จำกัด

SIAM INNOVATION SOLAR CO., LTD.

8/14 หมู่ 2 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 | โทร. 02 077 1585, 086 346 1898 | อีเมล to.engcon123@gmail.com | เว็บไซต์ siaminnovationsolar.com

ใบเสนอราคา (QUOTATION)

เลขที่เอกสาร	QT-2026-03-13-3KW-BOQ	วันที่	13 มีนาคม 2569
ชื่อลูกค้า	โครงการ	ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป On-Grid 3 kW

เรื่อง: เสนอราคางานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบ On-Grid ขนาด 3 kW

บริษัทฯ มีความยินดีเสนอราคางานออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง และทดสอบระบบโซลาร์รูฟท็อปสำหรับอาคารพักอาศัย/อาคารทั่วไป โดยปรับรายละเอียด BOQ อุปกรณ์หลักให้สอดคล้องกับรูปแบบเอกสารอ้างอิงที่แนบมา พร้อมสรุปรายการสำคัญดังต่อไปนี้

1) รายละเอียดระบบที่เสนอ

- ระบบ Solar Rooftop แบบ On-Grid 1 เฟส
- ขนาดอินเวอร์เตอร์ 3 kW
- กำลังติดตั้งแผงรวมประมาณ 3.51 kWp
- เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวัน
- รองรับระบบ Monitoring ตรวจสอบการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน

2) BOQ รายละเอียดอุปกรณ์หลัก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	On-Grid Inverter 3 kW 1 เฟส	1	ชุด	พร้อม Wi-Fi / Monitoring
2	แผงโซลาร์เซลล์ Mono / Mono Bi-Facial กำลังประมาณ 585 W	6	แผง	รวมกำลังติดตั้งประมาณ 3.51 kWp
3	ชุดมิเตอร์กันย้อน / อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟตามเงื่อนไขงาน	1	ชุด	ใช้กรณีต้องควบคุม Zero E
4	ชุดโครงสร้างรองรับแผงโซลาร์เซลล์ พร้อม Aluminum Rail, Clamp, Bolt และ Grounding Clip	1	lot	สำหรับติดตั้งบนหลังคา
5	สายไฟ DC / AC, หัวต่อ MC4, Cable Tray และอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1	lot	รวมวัสดุเดินระบบมาตรฐาน
6	ตู้ป้องกันไฟฟ้า AC/DC, Breaker, Fuse, SPD และอุปกรณ์ป้องกัน	1	lot	ครบชุดตามมาตรฐานระบบ

3) สรุปราคาเสนอ

งานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาแบบ On-Grid ขนาด 3 kW พร้อม BOQ อุปกรณ์หลักตามรายการข้างต้น	85,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)	ยังไม่รวม
ราคารวมเสนอเบื้องต้น	85,000 บาท

<p>4) ขอบเขตงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • สำรองหน้างานและออกแบบระบบเบื้องต้น • จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งระบบครบชุด • ติดตั้งโครงสร้าง แผง อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์ป้องกัน • เดินสายไฟ DC / AC และเชื่อมต่อเข้าระบบไฟเดิมตามความเหมาะสม • ทดสอบการทำงาน Commissioning และส่งมอบงาน • แนะนำการใช้งานระบบ Monitoring เบื้องต้น 	<p>5) เงื่อนไขการค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% • ราคาเป็นราคาเบื้องต้น อาจปรับตามสภาพหน้างานจริง • ไม่รวมงานโยธาพิเศษ หรืองานเสริมโครงสร้างที่เกิดจากสภาพปกติ • ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 15-30 วัน หลังยืนยันสั่งซื้อ • รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี • รับประกันอุปกรณ์ตามเงื่อนไขผู้ผลิต • เงื่อนไขชำระเงิน 50% / 40% / 10%
--	--

หมายเหตุ: รายการอุปกรณ์หลักข้างต้นจัดทำในรูปแบบ BOQ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยยี่ห้อหรือรุ่นอาจเทียบเท่ากันได้ตามความพร้อมของสินค้าและความเหมาะสมของหน้างาน ทั้งนี้ราคารวมเสนอยังคงเป็นราคาชุดสำหรับระบบ On-Grid 3 kW ตามใบเสนอราคาฉบับนี้

<p>ลงชื่อ</p> <p>(ผู้เสนอราคา)</p> <p>บริษัท สยามนวัตกรรมโซลาร์ จำกัด</p>	<p>ลงชื่อ</p> <p>(ผู้อนุมัติ / ลูกค้า)</p> <p>วันที่/...../.....</p>
---	--